




**COMUNE DI LAVAGNA**

Provincia di Genova

\*.\*.\*.\*

Settore servizi alle imprese e al territorio - Ufficio LL.PP.



**STUDIO OPERE COMPLEMENTARI DI ARREDO URBANO AGLI INTERVENTI U8-  
P.ZZA NAZARIO SAURO E U9-SISTEMAZIONE COPERTURA TORRENTE BARASSI  
DI CUI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON LO S.U.A. "EX  
COLONIA COGNE"**

## RELAZIONE DESCRITTIVA

Li, 22/05/2014

Il Tecnico  
Ing. Renato Cogorno



Il presente studio riguarda l'inserimento, all'interno delle opere di urbanizzazione connesse con lo S.U.A. "ex Colonia Cogne", di opere complementari di arredo non a carico del soggetto attuatore "Immobiliare 2000 S.p.a., relativamente agli interventi U8-Sistemazione P.zza Nazario Sauro e U9-Sistemazione copertura Torrente Barassi.

L'intervento di sistemazione di P.zza Nazario Sauro, in fase di completamento, è stato realizzato al fine di formare un nuovo grande spazio pubblico costituito dall'unione dell'attuale piazza con quello precedentemente di proprietà privata situato alle spalle della cappella di S.Luigi dei Francesi.

Il nuovo spazio pedonale è separato in due parti dalla viabilità carrabile di Via Brigade Partigiane dove si uniscono in modo complanare al fine di garantire la totale fruibilità degli spazi in occasione di manifestazioni pubbliche.

E' previsto pertanto, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni, di separare il tracciato carrabile col resto della piazza mediante l'installazione di elementi di arredo quali dissuasori a sfera in ghisa che ben si inseriscono nel nuovo spazio pubblico e nell'ambiente storico del Borgo. Una parte degli stessi potrà inoltre essere smontata in occasione di manifestazioni pubbliche e garantire un miglior sfruttamento degli spazi.

E' prevista inoltre l'installazione di quattro postazioni di cestini portarifiuti a tre cestelli per la raccolta differenziata.

L'intervento urbanistico di sistemazione del tratto terminale della copertura sul Torrente Barassi, recentemente ultimato, ha previsto la valorizzazione dell'area mediante il rifacimento dell'intera pavimentazione e la costruzione di una fontana a tergo del muro di sostegno della Via Aurelia.

E' prevista nel presente studio la sostituzione completa della ringhiera che circonda l'area in quanto non più a norma.

Il costo dell'intervento ammonta a complessivi €. 44.856,96.